



Obec Krnsko
Krnsko 41, 294 31 Krnsko
Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav

IČ: 00238155, ID datové schránky: dj7bdcf

Tel.: 326 723 164, e-mail: obec@krnsko.cz

Bankovní spojení: 286204382/0300

Žadatel: Michal [REDACTED]

Adresa: [REDACTED] 110 00 Praha

Odpověď na dotaz ze dne: 31.07.2024

**Odpověď k žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.**

Vážený pane [REDACTED]

dne 31.07.2024 jste podal datovou schránkou žádost na obecní úřad Krnsko, řazenou pod č.j. **OUKRN/533/2024**

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto níže tuto informaci předkládáme.

- **K bodu 1 žádosti (V jakém místě kanalizace je možné připojit rozvojovou plochu Z1(UP - p.č. 663/2 a 664) - v počtu 13 přípojek?) citujeme vyjádření projekční kanceláře FIALA PROJEKTY s.r.o., která kanalizaci projektovala:**

Je nutné prodloužit stoku A7 o cca 60 m. Výškově by to neměl být problém koncová šachta Š 126 je hluboká 2,44 m. Projektant developera si bude muset nechat šachtu Š 126 raději zaměřit a zjistit přesnou hloubku. Jednotlivé parcely se budou následně napojovat na stávající stoku A7 a na prodloužený úsek samostatnými přípojkami.

- **K bodu 2 žádosti (Pro kolik vodovodních přípojek je v současné době kapacita vodojemu v obci) citujeme vyjádření projekční kanceláře Ing. Simony Kousalové Zlatníkové, která řeší zkapacitnění vodovodní sítě:**

Vodojem má kapacitu 50 m³, vrt ale dodává do vodojemu 118 - 136 m³/den, což je hluboce pod doporučenou normovou hladinou 60-80% denní potřeby vody ve spotřebišti + požární voda v množství 22 m³ jako rezerva.

Stávající nevhodné technické řešení, kdy jsou na výtlačném potrubí do vodojemu napojeni odběratelé před vodojemem, část Horního Krnska a celé Dolní Krnsko, nedochází při ranní a večerní špičce k plnění vodojemu, ale primárně k tlakování sítě v Dolním Krnsku a z vodojemu je primárně zásoben Vystřkov. Tím, že do vodojemu vede pouze 1 potrubí DN 80, nemůže současně docházet k plnění i odběru z vodojemu. Během špiček je tudíž celé spotřebišť před vodojemem limitováno především

kapacitou čerpadla ve vrtu, které je v současné době provozováno na hraně maximální hodinové kapacity dané povolením k odběru podzemních vod.

V současné době je proto vyloučené další napojení odběratelů před vodojemem.

- ***K bodu 3 žádosti (V jaké fázi je projekt nového vodojemu a nového vodovodního potrubí pro lokalitu Z1 v komunikaci par.č. 662? Kdy je termín dokončení projektu? Jaký je rozpočet na tento projekt a kdo ho bude hradit) citujeme v části výměny vodojemu, připojení druhého vrtu a zokruhování vodovodu opět vyjádření projekční kanceláře Ing. Simony Kousalové Zlatníkové, která řeší zkapacitnění vodovodní sítě:***

Projekt je v současné fázi hotový do stavu: máme souhlasy s trasami IO01, IO02. Trasa IO03 zatím souhlasy nemá (vlastníci SŽ a KSÚS), bude řešeno v nejbližší době formou uzavření smluv o služebnosti + souhlasy se stavbou apod. Z hlediska návrhu tras vodovodů je téměř hotovo, chybí dokončit projekt na MaR (měření a regulace) a inženýring celé stavby.

S ohledem na platnost NSZ od 1.7.2024 není možné upřesnit termín vydání povolení stavby (nově jedním povolením) + nakládání s vodami (povolení nového odběru do HK-1 zvláštním povolením).

Dále uvádíme, že rozpočet na tento projekt zatím nelze stanovit, neboť projekt není k tomuto dni v potřebném rozsahu dokončen. Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z budoucího vhodného dotačního programu s podílem vlastních zdrojů obce. Stejně tak není možné stanovit termín dokončení projektu, a to s ohledem na shora uvedené vyjádření Ing. Simony Kousalové Zlatníkové.

Závěrem uvádíme, že pro plochu Z1 není aktuálně připravován projekt na výměnu vodovodního potrubí, nicméně je nutné ho zde vyměnit z důvodu stárí, nevhodné trasy a nevhodného provedení v některých částech. Zkapacitnění vodovodní sítě z důvodu veřejného zájmu na jejím fungování má však přednost.

V Krnsku dne 21.8.2024

S pozdravem

Ing. Libor Šotek
místostarosta obce